Smeta.RU (495) 974-1589

"СОГЛАСОВАНО"

_____

"_____"_____ 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

"01" августа 2025 г.

Московская обл., ГО Красногорск, 9-й км. Пятницкого шоссе, пос. Светлые Горы, территория ТСН СНТ "Светлогорочка", здание Правления

(наименование стройки)

Номер заказа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-04

Ремонт здания Правления СНТ "Светлогорочка"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	128,83	2 073,17 тыс. руб.
Строительные работы	78,07	1 552,21 тыс. руб.
Монтажные работы	50,76	520,96 тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	860,02	860,02 чел. -ч.
Средства на оплату труда	7,68	400,86 тыс. руб.

Составлена в ценах 2 квартал 2025г. Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета:

Раздел: Демонтаж и подготовка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм	*100 М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ*	0,45	101,56			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,45=45/100									
		Зарплата			99,67		44,85		52,21	2 341,70	
		Эксплуатация машин			1,89		0,85		16,84	14,32	
		НР от ФОТ	%	90			40,37		90	2 107,53	
		СП от ФОТ	%	46			20,63		46	1 077,18	
		Затраты труда	*чел-ч*	13,08							5,89
1,1	509-9900	Строительный мусор	*т*	0,468	0,00		0,00		9,43	0,00	
							106,70			**5 540,73**	**5,89**
2	12-01-020-1 *Поправка: М-ка 648/пр Табл.2, п.4*	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы /Демонтаж/ *Поправка: М-ка 648/пр Табл.2, п.4 Наименование: При демонтаже (разборке) металлических конструкций*	*100 м2 кровли*	0,45	8 039,05			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,45=45/100									
		Зарплата			1 634,38	*0,7	514,83		52,21	26 879,26	
		Эксплуатация машин			650,89	*0,7	205,03		16,84	3 452,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,68	*0,7	*7,14*		52,21	*373,00*	
		НР от ФОТ	%	109			568,95		109	29 704,96	
		СП от ФОТ	%	57			297,52		57	15 533,79	
		Затраты труда	*чел-ч*	173,87		*0,7					54,77
							1 586,33			**75 570,72**	**54,77**
3	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	*1 Т ГРУЗА*	0,624	3,02			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Эксплуатация машин			3,02		2,20		16,84	48,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32		*0,52*		52,21	*27,04*	
							2,20			**48,35**	**0,00**
4	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 Т ГРУЗА*	1,1	36,34			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Зарплата			4,15		11,87		52,21	619,68	
		Эксплуатация машин			32,19		35,41		16,84	596,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5777							0,64
							47,28			**1 215,97**	**0,64**

AnyScanner SCAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	13-06-003-1	Очистка поверхности щетками /Стены наружные и внутренние/	*1 м2 очищаемой поверхности*	139,1	7,68			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 139,1=40,8+98,3									
		Зарплата			7,68		1 068,29		52,21	55 775,32	
		НР от ФОТ	%	94			1 004,19		94	52 428,80	
		СП от ФОТ	%	51			544,83		51	28 445,41	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,9							125,19
							2 617,31			**136 649,53**	**125,19**
Итого по разделу: Демонтаж и подготовка							**4 359,82**			**219 025,30**	**186,48**
		Раздел: Строительные работы									
6	10-01-052-3	Устройство крылец	*1 м2 горизонтальной проекции*	10	394,50			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Зарплата			77,00		770,00		52,21	40 201,70	
		Эксплуатация машин			35,82		358,20		16,84	6 032,09	
		Материальные ресурсы			281,68		2 816,80		9,43	26 562,42	
		НР от ФОТ	%	108			831,60		108	43 417,84	
		СП от ФОТ	%	55			423,50		55	22 110,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,49							84,90
6,1	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	*м3*	-2	558,33		- 1 116,66		9,43	- 10 530,10	
6,2	102-8013	Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 130-150 мм, сорт I-II	*м3*	2	1 770,45		3 540,90		9,43	33 390,69	
							7 624,34			**161 185,58**	**84,90**
7	12-01-020-1	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	*100 м2 кровли*	0,11	8 039,05			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,11=11/100									
		Зарплата			1 634,38		179,78		52,21	9 386,41	
		Эксплуатация машин			650,89		71,60		16,84	1 205,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,68		*2,49*		52,21	*130,25*	
		Материальные ресурсы			5 753,78		632,92		9,43	5 968,40	
		НР от ФОТ	%	109			198,67		109	10 373,16	
		СП от ФОТ	%	57			103,89		57	5 424,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	173,87							19,13

AnyScanner SCAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,1	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	*м2*	13,86	70,50		977,13		9,43	9 214,34	
7,2	101-3142	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер "Планка угла" со стороной 50 мм	*П.М*	7,822222	16,34		127,82		9,43	1 205,30	
							2 291,81			**42 777,82**	**19,13**
8	10-01-002-1	Установка стропил /Основная кровля/	*1 м3 древесины в конструкции*	4,5	2 302,00			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 4,5=45*0,1									
		Зарплата			200,19		900,86		52,21	47 033,64	
		Эксплуатация машин			38,22		171,99		16,84	2 896,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,03		*9,14*		52,21	*476,94*	
		Материальные ресурсы			2 063,59		9 286,16		9,43	87 568,44	
		НР от ФОТ	%	108			982,80		108	51 311,43	
		СП от ФОТ	%	55			500,50		55	26 130,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	24,09							108,41
							11 842,31			**214 940,64**	**108,41**
9	26-01-005-4	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	*1 м3*	6,75	11 260,17			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 6,75=45*0,15									
		Зарплата			184,36		1 244,43		52,21	64 971,69	
		Эксплуатация машин			60,15		406,01		16,84	6 837,25	
		Материальные ресурсы			11 015,66		74 355,71		9,43	701 174,30	
		НР от ФОТ	%	97			1 207,10		97	63 022,54	
		СП от ФОТ	%	55			684,44		55	35 734,43	
		Затраты труда	*чел-ч*	22							148,50
9,1	115-2383	Плиты из муллитокремнеземистой ваты	*м3*	-6,9525	10 490,46		- 72 934,92		9,43	- 687 776,33	
9,2	104-0919	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изолайт" (плотность 50)	*м3*	6,9525	373,52		2 596,90		9,43	24 488,75	
							7 559,67			**208 452,63**	**148,50**
10	12-01-020-1	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	*100 м2 кровли*	0,45	8 039,05			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,45=45/100									
		Зарплата			1 634,38		735,47		52,21	38 398,94	
		Эксплуатация машин			650,89		292,90		16,84	4 932,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,68		*10,21*		52,21	*532,86*	

AnyScanner SCAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			5 753,78		2 589,20		9,43	24 416,17	
		НР от ФОТ	%	109			812,79		109	42 435,66	
		СП от ФОТ	%	57			425,04		57	22 191,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	173,87							78,24
10,1	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	*м2*	56,7	70,50		3 997,35		9,43	37 695,01	
10.2	101-3142	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер "Планка угла" со стороной 50 мм	*П.М*	32	16,34		522,88		9,43	4 930,76	
							9 375,63			**175 000,11**	**78,24**
11	12-01-008-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	*100 м2фасада (без вычета проемов)*	0,983	1 056,47			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,983=98,3/100									
		Зарплата			114,30		112,36		52,21	5 866,15	
		Эксплуатация машин			2,62		2,58		16,84	43,37	
		Материальные ресурсы			939,55		923,58		9,43	8 709,34	
		НР от ФОТ	%	109			122,47		109	6 394,10	
		СП от ФОТ	%	57			64,05		57	3 343,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	13,4							13,17
							1 225,04			**24 356,67**	**13,17**
Итого по разделу: Строительные работы							**39 918,80**			**826 713,45**	**452,34**
		Раздел: Отделочные работы									
12	15-01-050-2	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обрешетке	*100 м2 облицовки*	0,3547	11 290,74			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,3547=(40,8-5,33)/100									
		Зарплата			708,51		251,31		52,21	13 120,82	
		Эксплуатация машин			141,40		50,15		16,84	844,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,03		*0,72*		52,21	*37,59*	
		Материальные ресурсы			10 440,83		3 703,36		9,43	34 922,71	
		НР от ФОТ	%	100			252,03		100	13 158,41	
		СП от ФОТ	%	49			123,49		49	6 447,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	77,18							27,38
12,1	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	*1000 м2*	-0,036782	89 299,99		- 3 284,63		9,43	- 30 974,08	
12,2	Цена поставщика	Стеновая панель ПВХ лакированная 2700х250 мм в ассортименте *33,99 = [377 / 1,2 / 9,43] + 2% Заг.скл*	*м2*	37,2435	33,99		1 265,91		9,43	11 937,50	

AnyScanner SCAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2 361,62			**49 457,58**	**27,38**
13	11-01-039-2	Устройство плинтусов цементных									
			100 М ПЛИНТУСА	0,224	199,54			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,224=22,4/100									
		Зарплата			100,05		22,41		52,21	1 170,09	
		Эксплуатация машин			3,49		0,78		16,84	13,16	
		Материальные ресурсы			96,00		21,50		9,43	202,78	
		НР от ФОТ	%	112			25,10		112	1 310,50	
		СП от ФОТ	%	65			14,57		65	760,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,4							2,33
							84,36			**3 457,09**	**2,33**
14	09-03-048-1	Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами /Применительно облицовка панелями ПВХ/	*100 м2*	0,34	6 413,34			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,34=34/100									
		Зарплата			2 471,58		840,34		52,21	43 874,01	
		Эксплуатация машин			1 711,92		582,05		16,84	9 801,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			183,27		*62,31*		52,21	*3 253,30*	
		Материальные ресурсы			2 229,84		758,15		9,43	7 149,31	
		НР от ФОТ	%	93			839,46		93	43 828,40	
		СП от ФОТ	%	62			559,64		62	29 218,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	272,5							92,65
14,1	Цена поставщика	Стеновая панель ПВХ лакированная 2700х250 мм в ассортименте *33,99 = [377 / 1,2 / 9,43] + 2% Заг.скл*	*м2*	35,7	33,99		1 213,44		9,43	11 442,77	
							4 793,08			**145 315,19**	**92,65**
15	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	*100 м2 облицовки*	0,04	2 053,38			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,04=(4)/100									
		Зарплата			1 528,19		61,13		52,21	3 191,47	
		Эксплуатация машин			46,33		1,85		16,84	31,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08		*0,04*		52,21	*2,26*	
		Материальные ресурсы			478,86		19,15		9,43	180,63	
		НР от ФОТ	%	100			61,17		100	3 193,73	
		СП от ФОТ	%	49			29,97		49	1 564,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	166,47							6,66
15,1	Цена поставщика	Стеновая панель ПВХ лакированная 2700х250 мм в ассортименте *33,99 = [377 / 1,2 / 9,43] + 2% Заг.скл*	*м2*	4,2	33,99		142,76		9,43	1 346,21	

AnyScanner SCAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							316,03			**9 508,18**	**6,66**
16	10-01-034-3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	*100 м2 проемов*	0,0533	322 243,95			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,0533=5,33/100									
		Зарплата			1 888,54		100,66		52,21	5 255,42	
		Эксплуатация машин			508,25		27,09		16,84	456,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,76		*1,27*		52,21	*66,12*	
		Материальные ресурсы			319 847,16		17 047,85		9,43	160 761,26	
		НР от ФОТ	%	108			110,08		108	5 747,26	
		СП от ФОТ	%	55			56,06		55	2 926,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	216,08							11,52
							17 341,74			**175 146,98**	**11,52**
17	09-04-013-1	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	*1 м2 проема*	2	93,38			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Зарплата			21,13		42,26		52,21	2 206,39	
		Эксплуатация машин			10,20		20,40		16,84	343,54	
		Материальные ресурсы			62,05		124,10		9,43	1 170,26	
		НР от ФОТ	%	93			39,30		93	2 051,94	
		СП от ФОТ	%	62			26,20		62	1 367,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,07							4,14
17,1	203-8118	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	*шт.*	1	3 026,98		3 026,98		9,43	28 544,42	
							3 279,24			**35 684,51**	**4,14**
18	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	*1 ШТ.*	1	14,56			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Зарплата			11,01		11,01		52,21	574,83	
		Эксплуатация машин			2,87		2,87		16,84	48,33	
		Материальные ресурсы			0,68		0,68		9,43	6,41	
		НР от ФОТ	%	93			10,24		93	534,59	
		СП от ФОТ	%	62			6,83		62	356,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,11							1,11
18,1	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*шт.*	1	387,60		387,60		9,43	3 655,07	
							419,23			**5 175,62**	**1,11**

AnyScanner SCAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	0,983	1 096,29			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,983=98,3/100									
		Зарплата			126,06		123,92		52,21	6 469,71	
		Эксплуатация машин			98,61		96,93		16,84	1 632,36	
		Материальные ресурсы			871,62		856,80		9,43	8 079,65	
		НР от ФОТ	%	90			111,53		90	5 822,74	
		СП от ФОТ	%	46			57,00		46	2 976,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,59							14,34
							1 246,18			**24 980,53**	**14,34**
Итого по разделу: Отделочные работы							**29 841,48**			**448 725,68**	**160,12**
		Раздел: Инженерные системы									
20	18-03-001-2	Установка радиаторов стальных	*100 кВт радиаторов и конвекторов*	0,04	18 737,50			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			588,43		23,54		52,21	1 228,88	
		Эксплуатация машин			232,69		9,31		16,84	156,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,28		*0,69*		52,21	*36,09*	
		Материальные ресурсы			17 916,38		716,66		9,43	6 758,06	
		НР от ФОТ	%	121			29,32		121	1 530,61	
		СП от ФОТ	%	72			17,45		72	910,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	65,6							2,62
							796,28			**10 585,07**	**2,62**
21	33-04-014-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	*1 светильник*	5	97,40			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Зарплата			20,29		101,45		52,21	5 296,70	
		Эксплуатация машин			76,60		383,00		16,84	6 449,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,05		*40,25*		52,21	*2 101,45*	
		Материальные ресурсы			0,51		2,55		9,43	24,05	
		НР от ФОТ	%	103			145,95		103	7 620,09	
		СП от ФОТ	%	60			85,02		60	4 438,89	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,29							11,45

AnyScanner SCAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21,1	501-8436	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2	*1000 м*	0,125	7 105,99		888,25		9,43	8 376,19	
21,2	509-5776	Светильник люминесцентный потолочный ЛСП 40-2х36-005 IP65 /Прим. Светодиодный светильник/	*шт.*	4	346,18		1 384,72		9,43	13 057,91	
21,3	509-5644	Светильники НББ 60-161Б антивандальные /Светодиодный/	*шт.*	1	105,08		105,08		9,43	990,90	
							3 096,02			**46 254,45**	**11,45**
22	м08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	*100 шт.*	0,08	660,00			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,08=8/100									
		Зарплата			582,60		46,61		52,21	2 433,40	
		Эксплуатация машин			17,75		1,42		16,84	23,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08		*0,09*		52,21	*4,51*	
		Материальные ресурсы			59,65		4,77		9,43	45,00	
		НР от ФОТ	%	97			45,30		97	2 364,77	
		СП от ФОТ	%	51			23,82		51	1 243,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	58,73							4,70
22,1	503-0591	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая	*100 шт.*	0,08	1 935,00		154,80		9,43	1 459,76	
							276,72			**7 570,17**	**4,70**
23	м08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	*100 шт.*	0,03	433,34			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 0,03=3/100									
		Зарплата			313,47		9,40		52,21	490,99	
		Эксплуатация машин			13,78		0,41		16,84	6,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,41		*0,01*		52,21	*0,64*	
		Материальные ресурсы			106,09		3,18		9,43	30,01	
		НР от ФОТ	%	97			9,13		97	476,88	
		СП от ФОТ	%	51			4,80		51	250,73	
		Затраты труда	*чел-ч*	31,6							0,95

AnyScanner SCAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23,1	509-4587	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-046 с подсветкой, цвет белый	*10 шт.*	0,3	97,10		29,13		9,43	274,70	
							56,05			**1 530,27**	**0,95**
24	м10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное	*1 ШТ.*	1	25,66			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Зарплата			24,18		24,18		52,21	1 262,44	
		Эксплуатация машин			1,00		1,00		16,84	16,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,10		*0,10*		52,21	*5,22*	
		Материальные ресурсы			0,48		0,48		9,43	4,53	
		НР от ФОТ	%	95			23,07	95		1 204,28	
		СП от ФОТ	%	53			12,87	53		671,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,18							2,18
24,1	509-8273	Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A	*компл.*	1	43 990,78		43 990,78		9,43	414 833,06	
							44 052,38			**417 993,01**	**2,18**
25	м10-10-001-2	Камеры видеонаблюдения на кронштейне	*1 ШТ.*	4	45,75			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Зарплата			34,02		136,08		52,21	7 104,74	
		Эксплуатация машин			9,97		39,88		16,84	671,58	
		Материальные ресурсы			1,76		7,04		9,43	66,39	
		НР от ФОТ	%	90			122,47	90		6 394,27	
		СП от ФОТ	%	46			62,60	46		3 268,18	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,11							12,44
25,1	509-8292	Видеокамера Vt 326 H Wir уличная	*шт.*	4	1 183,84		4 735,36		9,43	44 654,44	
							5 103,43			**62 159,60**	**12,44**
26	м08-02-146-1	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг	*100 М КАБЕЛЯ*	1	768,99			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Объем: 1=100/100									
		Зарплата			113,13		113,13		52,21	5 906,52	
		Эксплуатация машин			590,38		590,38		16,84	9 942,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			52,79		*52,79*		52,21	*2 756,17*	
		Материальные ресурсы			65,48		65,48		9,43	617,48	
		НР от ФОТ	%	97			160,94	97		8 402,81	
		СП от ФОТ	%	51			84,62	51		4 417,97	
		Затраты труда	*чел-ч*	11,76							11,76

AnyScanner SCAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26,1	501-1931	Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е (внешний)	*1000 м*	0,102	2 519,52		256,99		9,43	2 423,43	
							1 271,54			**31 710,21**	**11,76**
Итого по разделу: Инженерные системы							**54 652,42**			**577 802,78**	**46,10**
		Раздел: Транспортные расходы									
27	т03-21-01-060	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 60 км Объем: 1,724=0,624+1,1	*1 Т ГРУЗА*	1,724	31,10			Письмо Минстроя от 11.06.2025г. №33852-ИФ/09			
		Эксплуатация машин			31,10		53,62		16,84	902,90	
							53,62			**902,90**	**0,00**
Итого по разделу: Транспортные расходы							**53,62**			**902,90**	**0,00**
Итого по локальной смете:							**128 826,14**			**2 073 170,11**	**845,05**
Итого по смете: Ремонт здания Правления СНТ "Светлогорочка"							**128 826,14**			**2 073 170,11**	**845,05**

Итого	2 073 170,11
НДС 20%	414 634,02
Всего	2 487 804,13

Составил **Р.Ю.Молодцов**
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил **Р.Ю.Молодцов**
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

AnyScanner SCAN

ООО «СофтИнформ-М»
Лицензия Департамента образования г. Москвы
№ 039820 от 27.12.2018

Удостоверение является документом
о повышении квалификации

Регистрационный номер: УД2021-00074

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано

Молодцову Роману Юрьевичу
фамилия, имя, отчество

В том, что он (она) с « 25 » января 2021 г. по « 05 » февраля 2021 г.
Прошел (а) обучение в (на)

ООО "СофтИнформ-М"
наименование образовательного учреждения или подразделения дополнительного профессионального образования

по программе "Сметное дело. Основы составления сметной документации с применением программного комплекса «Smeta.RU»."

наименование программы, темы, программы дополнительного профессионального образования

в объеме: 72 (семидесяти двух) академических часов
количество часов

М.П.

Руководитель образовательного подразделения

Карпенко С.В.

Дата выдачи: 05 февраля 2021 г.
Москва

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)
УНИВЕРСИТЕТ МИНСТРОЯ
127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21, www.niisf.org, +7 (925) 5857320, E-mail: info@niisf.org

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Молодцов Роман Юрьевич

Прошел (а) обучение на экспресс-курсе в объеме (36 ак.ч.)

Основы ценообразования и сметного дела

УНИВЕРСИТЕТ МИНСТРОЯ
НИИСФ РААСН

rAxgeGrFFU
16 июля 2024
г. Москва

AnyScanner
SCAN